

**TABLA DE EVALUACION 2021**  
**FONDO: TIERRAS Y AGUAS INDIGENAS**  
**LINEA PROGRAMATICA: FAMILIAS INDIGENAS CON OBRAS DE RIEGO FINANCIADAS POR CONADI**  
**PROYECTO: XXVI CONCURSO PARA OBRAS DE RIEGO Y/O DRENAJE PARA INDIGENAS PURI BETER**  
**2.021, REGION DE ANTOFAGASTA; PRIMER LLAMADO**

Calama, 30 de junio de 2021

N°	ID_PROYECTO	NOMBRE_PROYECTO	DESCRIPCION_PROYECTO	RUT_BENEFICIARIO	P.J.	NOMBRE_BENEFICIARIO	COMUNA	NUM_FAMILIAS	MONTO_SOLICITADO_CONVINO	ASIGNACION DE PUNTAJE																									
										N° de personas o dimension de la comunidad postulante 20%		Deterioro y Degradación de las Tierras 25%				Condiciones Sanitarias 20%				Beneficios Agrícolas de la puesta en Regadío 20%				Declaración Jurada Simple POR COVID 15%			Ponderación Final								
										E.U. Tierras y Aguas	E.U. Administración y Finanzas	DOH, Región de Antofagasta	20% Ponderación	E.U. Tierras y Aguas	E.U. Administración y Finanzas	DOH, Región de Antofagasta	25% Ponderación	E.U. Tierras y Aguas	E.U. Administración y Finanzas	DOH, Región de Antofagasta	20% Ponderación	E.U. Tierras y Aguas	E.U. Administración y Finanzas	DOH, Región de Antofagasta	20% Ponderación	E.U. Tierras y Aguas		E.U. Administración y Finanzas	DOH, Región de Antofagasta						
1	2021-II-008	TERCERA ETAPA DE PROYECTOS GUATIN, REVESTIMIENTO DE CANAL Y ENTUBAMIENTO	SE POSTULA TERMINAR CON EL REVESTIMIENTO DE CANAL DE 55 MTS (TRAMO 3) PARA UNIR EL PORYECTO PURIBETER 2018 Y 2019. JUNTO CON LO ANTERIOR SE POSTULAN 2 TRAMOS NUEVOS DE REVESTIMIENTO DE CANAL EN DONDE NUNCA SE HAN MEJORADO LOS CANALES Y ADEMAS SIEMPRE SE ARENAN, MEJORANDO ASI EL USO DEL AGUA DEL RIO PURITAMA. TRAMO 1: 120 MTS DE REVESTIMIENTO Y 60 MTS DE TUBERIA DE HDPE 450 MM CORRUGADO; TRAMO 2: 180 MTS DE REVESTIMIENTO SE INCLUTE UN BEBEDERO Y 3 COMPUERTAS; 0,4X0,4X0,12 CM		43	COMUNIDAD ATACAMEÑA DE GUATIN	SAN PEDRO DE ATACAMA	5	58.516.490	100	100	100	100	20,00	75	75	75	75	18,75	100	100	100	100	20,00	90	90	90	90	18,00	100	100	100	100	15,00	91,75
2	2021-II-004	POSTULACION MEJORAMIENTO DE CANAL Y ATAVIESO PIRCACHES	CONSTRUIR 342 MTS CANAL EXTRAPREDIAL DE HORMIGON ARMADO H-20, CON MALLA ACMA C-139 DE SECCIÓN 50X50 CM Y ESPESOR DE 12 CM, RADIO DE 12 CM, CON CAPA DE ESTABILIZADO COMPACTADO, SE CONTEMPLA ADEMAS, UNA LAMINA DE POLIETILENO DE 0,2MM ENTRE EL ESTABILIZADO Y EL HORMIGON. CABE DESTACAR QUE LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDEN A LAS ETE DEL CONCURSO. 2 COMPUERTAS JUNTAS DE DILATACION CADA 3 MTS Y 1 PUENTE DE 9X2		29	COMUNIDAD ATACAMEÑA DE SOLCOR	SAN PEDRO DE ATACAMA	22	53.041.016	100	100	100	100	20,00	55	55	55	55	13,75	60	60	60	60	12,00	80	80	80	80	16,00	100	100	100	100	15,00	76,75
3	2021-II-002	REVESTIMIENTO CANAL PRINCIPAL LOTE 7 AYLLU DE CUCUTER (2DA ETAPA)	REVESTIMIENTO EN HORMIGON ARMADO DE UN CANAL PRINCIPAL DE 352 M/L INCORPORANDO COMPUERTAS DE DERIVACION HACIA LAS 9 MELGAS, PROYECCION DE ATRAVIESO DE CONEXION Y HABILITACION DE FUTURAS CONEXIONES HACIA OTROS LUGARES DEL PREDIO. ESTE CANAL PRINCIPAL CONSISTIRA EN 3 TRAMOS DE 290, 12 Y 50 MTS CADA UNO, INICIANDO EL PORYECTO DESDE EL FINAL DEL PORYECTO PURI BETER 2020; 50X50X12 CM		28	COMUNIDAD INDIGENA DEL AYLLU DE CUCUTER	SAN PEDRO DE ATACAMA	40	60.000.000	100	100	100	100	20,00	75	75	75	75	18,75	80	80	80	80	16,00	60	60	60	60	12,00	0	0	0	0	0,00	66,75

**Montserrat Caciña Gallardo**  
 Enc. de la U. de Administración y Finanzas  
 CONADI O.A.I. S.P.A.

**Carlos Herrera Inzunza**  
 En Rep. del Jefe de DTAI  
 Dirección Nacional CONADI

**Vanessa Espinoza Saavedra**  
 Enc. de U. de Tierras y Aguas  
 CONADI O.A.I. S.P.A.

**Raúl Godoy Mercado**  
 En rep. del Director Regional  
 de la Dirección de Obras Hidráulicas  
 Región de Antofagasta

**Vanessa Ojeda Vargas**  
 Enc. de la U. de Cultura y Educación  
 CONADI O.A.I. S.P.A.  
 Ministra de Fe